



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.								
LOCAIS: RUA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA E RUA JORN. SEVRINO DE MEDEIROS, BAIRRO ALTO BOA VISTA - CAICÓ/RN								
DATA: FEVEREIRO/2021 - DATA BASE: 12/2020 - SINAPI/RN - EMISSÃO DIA: 19/01/2021								
CR: 885072/2020 - N.º OPERAÇÃO: 1.065.129-71/2019								
ITENS	CÓDIGOS	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	SUB-TOTAIS
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 17.252,16
1.1	COMP 001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.	VG	3,00	R\$ 4.789,47	R\$ 5.750,72	R\$ 17.252,16
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.161,88
2.1	COMP 002		PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	UND	1,00	R\$ 1.800,52	R\$ 2.161,88	R\$ 2.161,88
3 TRECHO DA RUA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA								R\$ 183,00
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 183,00
3.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	m	300,00	R\$ 0,51	R\$ 0,61	R\$ 183,00
3.2 MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 8.649,89
3.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m3	35,50	R\$ 58,35	R\$ 70,06	R\$ 2.487,13
3.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m2	2.154,70	R\$ 0,73	R\$ 0,88	R\$ 1.896,14
3.2.3	94.342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m3	35,47	R\$ 100,16	R\$ 120,26	R\$ 4.265,62
3.3 PAVIMENTAÇÃO								R\$ 164.948,99
3.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	836,47	R\$ 39,69	R\$ 47,66	R\$ 39.866,16
3.3.2	101.169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m2	1.800,00	R\$ 57,60	R\$ 69,16	R\$ 124.488,00
3.3.3	83.693	SINAPI	CAIACA EM MEIO FIO	m2	150,21	R\$ 3,30	R\$ 3,96	R\$ 594,83
3.4 SINALIZAÇÃO								R\$ 692,60
3.4.1	COMP 004		CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	und	2,00	R\$ 148,00	R\$ 177,70	R\$ 355,40
3.4.2	COMP 005		CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	und	2,00	R\$ 67,81	R\$ 81,42	R\$ 162,84
3.4.4	COMP 003		PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	un.	2,00	R\$ 72,61	R\$ 87,18	R\$ 174,36
3.5 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA								R\$ 45.857,43
3.5.1	95.240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	64,02	R\$ 13,51	R\$ 16,22	R\$ 1.038,40
3.5.2	87.620	0	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M2 AS 22.07 COM BETONEIRA	M2	75,60	R\$ 27,11	R\$ 32,55	R\$ 2.460,78
3.5.3	101.094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M2	64,02	R\$ 130,71	R\$ 156,94	R\$ 10.047,30
3.5.4	92.396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	92396	517,00	R\$ 50,76	R\$ 60,95	R\$ 31.511,15
4 TRECHO DA RUA JORN. SEVERINO DE MEDEIROS								R\$ 107,48
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 107,48
4.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	m	176,20	R\$ 0,51	R\$ 0,61	R\$ 107,48
4.2 MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 5.845,13
4.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m3	22,84	R\$ 58,35	R\$ 70,06	R\$ 1.600,17
4.2.2	100.576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	1.642,40	R\$ 0,73	R\$ 0,88	R\$ 1.445,31
4.2.3	94.342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m3	23,28	R\$ 100,16	R\$ 120,26	R\$ 2.799,65
4.3 PAVIMENTAÇÃO								R\$ 121.218,85

Thamires Dantas de Oliveira Godeiro
Engenheira Civil
CREA 211.825.494-6



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

4.3.1	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	486,60	R\$ 39,69	R\$ 47,66	R\$ 23.191,36
4.3.2	101.169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	1.409,60	R\$ 57,60	R\$ 69,16	R\$ 97.487,94
4.3.3	83.693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m2	136,23	R\$ 3,30	R\$ 3,96	R\$ 539,55
4.4 SINALIZAÇÃO								R\$ 692,60
4.4.1	COMP 004		CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°18 (60x60 cm), COM 02 DEMOES DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMAO DE ESMALTE E MENSAGEM EM LETRA RELEVADA, ALTO ADRESIV.	und	2,00	R\$ 148,00	R\$ 177,70	R\$ 355,40
4.4.2	=B30		CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO	und	2,00	R\$ 67,81	R\$ 81,42	R\$ 162,84
4.4.3	COMP 003		PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS	un.	2,00	R\$ 72,61	R\$ 87,18	R\$ 174,36
4.5 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA								R\$ 19.190,78
4.5.1	95.240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3CM. AF_07/2016	M2	38,80	R\$ 13,51	R\$ 16,22	R\$ 629,34
4.5.2	87.620	SINAPI	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND (C30) COM FIBRA DE CARBONO, PARA PAVIMENTO DE CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO M2 AS 22,07 COM BETONEIRA AF_05/2020	M2	50,40	R\$ 27,11	R\$ 32,55	R\$ 1.640,52
4.5.3	101.094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M2	36,98	R\$ 130,71	R\$ 156,94	R\$ 5.803,64
4.5.4	92.396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m2	182,40	R\$ 50,76	R\$ 60,95	R\$ 11.117,28
TOTAL GERAL DA PLANILHA								R\$ 386.000,00
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTARIA O VALOR DE R\$ 386.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL)								


Thamires Dantas de Oliveira Godeiro
Engenheira Civil
CRA 211.825.494-6