



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO

Nº SICONV
908584

Nº OPERAÇÃO
1.074.508-39/2020

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE CAICÓ

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:		ESTRADA DO PERÍMETRO IRRIGADO - E00 A E61
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Nº	Agrupador de Eventos	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA AO PERÍMETRO							1	
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	494,289.96	
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA AO PERÍMETRO IRRIGADO DE CAICÓ/RN.		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	2.00		1.Adr	Administração Local	2.00	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	UND	1.00		2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.00	
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-					
1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	M2	14,640.00		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	7,320.00	
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	14,640.00		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	7,320.00	
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	732.00		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	366.00	
1.3.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TxKM	6,851.52		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	3,425.76	
1.4.	SINALIZAÇÃO		-					
1.4.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	732.00		4.SIN	SINALIZAÇÃO	366.00	

CAICÓ/RN

Local

terça-feira, 9 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO

CREA/CAU: 211.825.494-6

ART/RRT:

Thamires Dantas de Oliveira Godeiro
Engenharia Civil
CREA. 211.825.494-6



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
LICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO

Nº SICONV
908584

				ESTRADA DO PERÍMETRO IRRIGADO - E61 A E122
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA AO PERÍMETRO				492,145.27
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA AO PERÍMETRO IRRIGADO DE CAICÓ/RN.		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	2.00	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	UND	1.00	
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	M2	14,640.00	7,320.00
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	14,640.00	7,320.00
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	732.00	366.00
1.3.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TxKM	6,851.52	3,425.76
1.4.	SINALIZAÇÃO		-	
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	732.00	366.00

CAICÓ/RN

Local

terça-feira, 9 de março de 2021

Data