



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE CAICÓ
 CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

OBRA: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAICÓ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

DATA: 20 DE JULHO DE 2017

BDI INSUMO= 15,00%

BDI SERVIÇOS= 25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Custos (R\$)				%	FONTE	
				UNITÁRIO(R\$)		TOTAL(R\$)			CÓDIGO	ORIGEM
				S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI			
1.0 -Implantação / Administração da Obra				38.048,56		47.910,74		1,00%		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	-	329,05	414,34	-	0,00	0,00%	74209/001	SINAPI
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	2,00	19.024,28	23.955,37	38.048,56	47.910,74	1,00%	Consultoria Sincro	
2.0 - Mobilização e desmobilização				49.086,00		61.809,10		1,29%		
2.1	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	24.543,00	30.904,55	24.543,00	30.904,55	0,64%	Composição	
2.2	DESMOBILIZAÇÃO	Unid.	1,00	24.543,00	30.904,55	24.543,00	30.904,55	0,64%	Composição	
3.0 - Recuperação e Pavimentação Asfáltica				3.694.632,69		4.535.063,94		94,59%		
3.1	Pintura de Ligação	m2	101.525,23	0,17	0,21	17.259,29	21.320,30	0,44%	2 S 02 400 00	SICRO 2
3.2	CBUQ - Usinagem e Aplicação	ton.	10.697,25	233,58	294,12	2.498.663,66	3.146.275,17	65,62%	5 S 02 540 51	SICRO 2
3.3	Emulsão asfáltica RR-1C (Aquisição)	ton.	40,63	960,87	1.105,00	39.040,15	44.896,15	0,94%	ANP + ICMS	
3.4	Transporte - Emulsão asfáltica RR-1C	ton.	40,63	174,00	219,10	7.069,62	8.902,03	0,19%	93176	SINAPI
3.5	Cimento Asfáltico de Petróleo - Cap 50/70 (Aquisição)	ton.	588,33	1.751,11	2.013,78	1.030.230,55	1.184.767,19	24,71%	ANP + ICMS	
3.6	Transporte - Cap 50/70	ton.	588,33	174,00	219,10	102.369,42	128.903,10	2,69%	93176	SINAPI
4.0 - Sinalização Horizontal				118.784,65		149.584,09		3,12%		
4.1	Pintura de faixa-tinta b. Acrílica emuls. Água - 2 anos	m2	3.769,49	17,81	22,43	67.134,62	84.549,66	1,76%	4 S 06 100 31	SICRO 2
4.2	Pint. Setas/Zebrado - Tinta b. Acríl. Emuls. Água - 2 anos	m2	1.749,00	25,47	32,07	44.547,03	56.090,43	1,17%	4 S 06 100 32	SICRO 2
4.3	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UND	100,00	71,03	89,44	7.103,00	8.944,00	0,19%	34498	SINAPI
TOTAL GERAL						3.900.551,90	4.794.367,87	100,00%		

Importa o presente orçamento em : R\$ 4.794.367,87 (Quatro milhões, setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

ESTA PLANILHA FOI ELABORADA COM BASE NOS PREÇOS UNITÁRIOS DO DNIT / RN- SETEMBRO/2016, SINAPI/RN FEVEREIRO DE 2017 E ANP FEVEREIRO/2017 COM DESONERAÇÃO , COM BDI DE 25,92%, CONFORME ACORDÃO TCU 2622/2013.

José Humberto Dantas de Medeiros
 Engº Civil - Crea 2102449912